

RISICOANALYSE volgens KB 25.01.2001

Project: G.M.V.H. Diederik van Beverenlaan, 11 9120 Beveren
Aanleg "Kooi van Faraday" - Floralaan 10-12 en 6-8 te 9120 Beveren

VeBo Electroadvies heeft geen aan de RSZ onderworpen personeel in dienst, dat neemt niet weg dat VeBo Electroadvies bvba toch de vigerende wetgeving qua veiligheid en gezondheid bij de uitvoering van werken (KB 4 augustus 1996) naleeft.

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen.

Bovenstaand KB voorziet in het nemen van een aantal maatregelen waarbij risicoanalyses bij de uitvoering van werken ter voorkoming van ongevallen dienen worden opgemaakt. Het besluit is betreffende deze werken toepasbaar onder de volgende artikels :

Art. 2. § 1. (9e Inrichtings of uitrustingswerken).

Het gaat om werken betreffende het verbinden van metalen delen aan de bestaande bliksemafleiderinstallatie. Heel gedeeltelijk herstellen van de bestaande installatie.

Art.15.1.

Aangezien er maar één aannemer werken uitvoert, is er geen veiligheidscoördinator nodig.

Art. 26. § 1.

Dit artikel gaat om de gevaren die vergroot worden door de aard van de werkzaamheden :

10°C: Het werken met een valgevaar van een hoogte van 5m. of meer.

Art.27 § 1

1.Het deels herstellen van een bestaande bliksemafleider en het verbinden van bestaande metalen delen aan deze.

Art. 50. (5° afbakening)

Aangezien de werken zich op het dak situeren en er zich geen andere personen in de omgeving bevinden, bovendien er zich op de lager gelegen ruimten <daken> geen personen bevinden, is er geen afbakening nodig. Mocht dat onverhoopt toch nodig zijn, zal VeBo Electroadvies de niet toegankelijke zone met alternerend rood / wit kegels en / of paaltjes afbakenen.

Art. 53.

1° KB 12 augustus 1993 - Arbeidsmiddelen.

Voor de uitvoering van deze werken beschikt VeBo Electroadvies bvba over de nodige arbeidsmiddelen, waaronder:

- Professioneel gereedschap.
- Professionele meetapparatuur.
- Door een erkend organisme gekeurde diverse ladders 01 t/m 06.

4° KB 7 augustus 1995 - PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen)

Hem, veiligheidsbril, veiligheidschoenen, handschoenen.

PREVENTIEMAATREGELEN (Art. 25)

Inzake art. 26. § 1.

KB 27 maart 1998 - Bekwaamheid, vorming en informatie van de personen belast met het uitvoeren der werken.

KB van 13 juni 2005 (Gebruik PBM) - KB van 31 augustus 2005 (gebruik arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogten).

Zie # 2. Hierboven.

10° C Valgevaar hoger dan 5m.

Voor het uitvoeren van deze werken beschikt de persoon belast met deze taak over :

1. Zitharnas.
 2. Valstopapparaat met 5m "life" lijn.
 3. Valstopapparaat met 12m life lijn.
 4. Reeks touwen, ID, Stick & Run, ASAP, etc
- Voor de bevestiging van de "buigzame vanglijn" lijn dient de opdrachtgever een bevestigingspunt(en) in de gevaarlijke werk omgeving te voorzien (1,50m boven de werkhoogte). Voor dit gebouw kan VeBo Electroadvies bvba eventueel de mechanische constructies die zich op het dak bevinden gebruiken , ofwel zal VeBo Electroadvies bvba een val beveiliging d.m.v. sjsorbanden of vjzels aanbrengen.

4° KB 7 augustus 1995 - pbm (Persoonlijke beschermingsmiddelen).

Als PBM voorziet VeBo Electroadvies bvba voor de personen die belast zijn met het uitvoeren van de werken :

1. Werkoverall.
2. Veiligheidsbril.
3. Stofmasker met 2 filters.
4. Werkhandschoenen.
5. Veiligheidsschoenen.

Art. 52.1 van het A.R.A.B. 11 februari 1946 (BS 3.401946).

Bij het eventuele gebruik van een haakse slijptol <om buis of ander materiaal door te slijpen> zal VeBo Electroadvies bvba een brandblusapparaat (Sicli 6L watersnelblusser n° A2026929 - BENOR B656329) in de onmiddellijke omgeving opstellen.

KB 10 maart 1981 (A.R.E.I. art.192 en 266)

Voor het plaatsen van de overspanningsbeveiliging (art.136-2) zal vermeden worden om onder spanning te werken, indien dit onverhoopt toch moet zal artikel 266 van het A.R.E.I. worden toegepast.

Onderaanneming.

VeBo Electroadvies bvba doet voor dit werk geen beroep op onderaannemers, mogelijk op één interimair die zal zich eveneens aan de hierboven vermelde veiligheidsvoorschriften dienen te richten en zal de nodige instructies gegeven worden en de nodige PBM ter beschikking krijgen.

VeBo Electroadvies bvba

Erik Verbeeck
Zaakvoerder



RISICOBEOORDELING (KINNEY Methode)

Kans = 0,5
Blootstellingsfactor = 10
Ernst van de gevolgen = 15
 $W = 0,5 \times 10 \times 15 = 75$
R = Middelmatig